

79395 Neuenburg am Rhein / Sporthalle II im Schulzentrum

PLZ/Ort und Name der Sporthalle	79395 Neuenburg am Rhein Sporthalle II im Schulzentrum
Kontakt	Stadtverwaltung Neuenburg am Rhein, Bauamt Hr. Weber, Bauamtsleiter, Tel: 07631 – 791202 Hr. Bächler, Bauverwaltung Tel: 07631 – 791208, Fax: 07631 – 79123208 Email: baechler@neuenburg.de
Fertigstellung (Jahr)	1998
Maße der Spielfläche	21,70 m x 43,80 m
Hallenhöhe	7 m
Planung Bauleitung	Architekturbüro Meister, Wittich und Partner Memminger Str. 4, 70374 Stuttgart Architekturbüro Wolfgang Marquardt Wolfsgrünstr. 1 b, 79395 Neuenburg am Rhein Beteiligungen: Arbeitskreis, Schulen und Vereine
Kosten (einschl. Fördermittel) in Euro	rd. 2,95 Mio. inkl. Außenanlagen
Vergabe	Einzelgewerke
Sportboden	Bitumenbahn V60 Mineralwolle Rockwool 2 x 40 mm PE-Folie 0,5 mm Hamberger Sportboden Modell München Oberbelag noraplan Vario
Boden der Nebenräume	Fliesen und Kautschuk
Sportgeräte (Herstellerfirma)	Firma Erhard Sport rd. 85.000,00
Geräteraum Maße	127,90 m ² und 40,08 m ²
Heizung	Heizzentrale als sep. Bauabschnitt. Versorgt Schulen, Sporthalle und Hallenbad. Im Winter Holzhackschnitzelanlage mit angeschlossener BHKW, in der Übergangszeit Gasversorgung. Radiatoren in den Nebenräumen und Deckenstrahlplatten in der Halle.
Belüftung	Zwei Zentralgeräte in der Halle (Kreislaufverbundssystem). Ein Zentralgerät in den Nebenräumen mit generativer Rückgewinnung.
Blendschutz	Innenblendschutz Rollanlage Stoffbespannung DOLAN naturweiß
Beleuchtung	ballwurfsichere Lichtbänder
Besonderheiten; auch Mängel	Wegen der angrenzenden Wohnbebauung und dem Platzangebot wurde die Sport- bzw. die Spielebene und die zugehörigen Nebenräume unterirdisch hergestellt, so dass nur die obere Ebene als Baukörper erkennbar ist. Unterbringung der Nebenräume (Umkleide- und Duschräume) übereinander. Geräteraum seitlich. So gegliedert da Verbindung zur alten Sporthalle gewünscht war. Minimiertes Raumprogramm auf reine Sportnutzung ausgerichtet, auch auf Grund der geringen vorhandenen Grundfläche.

	Nutzung von RW für WC-Spülung der Sporthalle und Schulen Die Flachdachbereiche sind begrünt
Weitere Informationen	

Neubau Sporthalle beim Kreisgymnasium

Diese Sporthalle (45 x 22 m) befindet sich derzeit im Bau. Die Fertigstellung ist für das Schuljahr 2005/2006 geplant. Kosten lt. Kostenberechnung rd. 3,8 Mio. Die Halle dient dem reinen Schulbetrieb. Wie die Sporthalle II wird die Sport- bzw. die Spielebene und die zugehörigen Nebenräume unterirdisch hergestellt. Die Erdgeschossenebene ist nahezu vollständig transparent. Die Planebene und die begrünte Dachfläche „schwebt“ quasi über dem gesamten Objekt.

Ansprechpartner/in bei der Stadt für Rückfragen:
Siehe „Kontakt“